

Hengjo på Hellesøy
v/Terje Nilsen

25.09.2015

Pristilbud nytt tak og kledning på Nothengjo Hellesøy.

Vi takker for henvendelsen og oversender som avtalt pristilbud ihht beskrivelse

Pris ihht beskrivelse inkl mva kr. 565.000,-

Prisen er gitt med utgangspunkt i leveransebeskrivelse. Leveransebeskrivelsen finnes vedlagt.

Ovennevnte pris er inkl. mva. Prisen vil bli regulert i henhold til SSB's prisindeks for boliger, ovennevnte pris er pr. 15.08.2015.

Beskrivelse:

- Nødvendig stillas
- Rive og fjerne eksisterende takplater. Inkl plater med asbest.
- Montere ny spikerslag på sperr i tillegg til eksisterende spikerslag
- Ny 15mm x-finer undertak med underlagspapp.
- Nye aluminium takplater med møn- og gavlbeslag.
- Ny impr kledning på øst-, vest- og nordside
- Isolere og vindtett plater på eksisterende yttervegg mot 2 etg.
- 5 nye 70x120 fagvindu og monter 5 stk eksisterende vindu i vest og østside
- 1 nytt 60x60 vindu i gavlvegg på nordsiden

For ordens skyld synes vi det er viktig å presisere at de også blant annet må beregne følgende kostnader forbundet med deres byggeprosjekt:

- Evt råteskader som avdekkes ved riving. Her bør det ligges inn en avregningspost på kr 30.000.
- Kostnader til det offentlige forbundet med byggesaken og tilkoblingsavgifter
- Befongarbeid med kaifront antatt pris kr. 25.000
- Malerarbeider på trekledning. Antatt pris Kr 30.000. Her er det mulig å bytte til eks Kebony kledning som er vedlikeholdsfri og trenger følgelig ikke maling.
- Det er ikke beregnet takrenner eller snøfangere. Jeg føler det vil endre utseende på bygget.

Vi garanterer et solid og håndverkmessig godt utført arbeid og håper å motta Deres ordre.

Vennlig hilsen for
Norgeshus TH Bhas Bygg

Arvid Hellesund
Selger
Mob.tlf: 928 88 775
E-post: arvid.hellesund@norgeshus.no