



Jostein Myge AS

Etne kommune, Skånevik trafikksikring

Anbud



Postnr	Beskrivelse	Enh	Mengde	Enhetspris	Postpris
1	Kalkyle for trafikksikring ved hjelp av visuelt skille mellom vegbane og fortausareal.				
2	Det tas utgangspunkt i at arealene nå er helasfaltert og at arbeidene skal utføres som i Ølen sentrum. Her er det nedfelt 20x20 cm granitt-fortauskantstein med 2 cm viskant mot veibane.				
3	Riggpost, ca 5 %	lm	1,00	70,00	70,00 Mva: 17,50
4	Skjæring av asfalt. Det anbefales at avstand mellom skjærelinjene er 100 cm. Etter montering av granitt vil det da være en stripe på 40 cm bredde på begge sider som må reasfalteres. Det påregnes da 2 lm skjæring for hver meter kantstein.	lm	1,00	150,00	150,00 Mva: 37,50
5	Graving, opplasting og deponering av asfalt. Gj.snitts tykkelse 15 cm/400 kg pr m2,	lm	1,00	100,00	100,00 Mva: 25,00
6	Masseutskifting. Dette må utføres forsiktig for å unngå hulrom under eksisterende asfalt. Det må sikres at massene under ikke er telefarlige. Det rettes av i traubann 30 cm under ferdig topp kantstein.	lm	1,00	150,00	150,00 Mva: 37,50
7	Montering av granitt-kantstein, 20x20 cm fallende lengder. Monteres i 10 cm jordfuktig betong og fuges med B-30 betong som blandes fra sekk.	lm	1,00	590,00	590,00 Mva: 147,50



Postnr	Beskrivelse	Enh	Mengde	Enhetspris	Postpris
8	Oppfylling og avretting, klargjøring for asfaltering på sidene av kantsteinen.	lm	1,00	100,00	100,00 <i>Mva: 25,00</i>
9	Asfaltering, 10 cm i veibane og 5 cm i fortausareal.	lm	1,00	300,00	300,00 <i>Mva: 75,00</i>

Sum totalt netto: 1 460,00

+ Mva: 365,00

Sum inkl. mva 1 825,00

Mva grunnlag: 1 460,00

Antall poster: 9

Antall sider: 2