

"Nye Voss Husdyrpark og travbane"

BYGGETRINN 1	enh	antal	pris	sum
Grunnarbeid:	m2			
grovplanert bane 12m brei 800m lang innv. (960m utv) radius 60m, dosering ca 10% maks,	lm	800	3000	2 400 000
grusing 30cm= 4000m3 x1,6	tonn	6400	200	1 280 000
vatn og kloakk, pumpestasjon	m2	1	750000	750 000
planering innerområdet	mål	36	15000	540 000
tilkomstveg 4m brei, mest opprustning, noko nytt	lm	650	350	227 500
gjerde rund banen	lm	960	85	81 600
lysmaster	stk	15	8000	120 000
			SUM BYGGETRINN 1 KALKYLE:	5 399 100
				eks mva
BYGGETRINN 2				
Betongarbeid:				-
ringmurer og golvstøyp klubbhus inkl grunnarb	m2	112		-
golv boksar	m2	250		-
Tømrararbeid:				-
tømrararbeid klubbhus	m2	154		-
tømrararbeid boksar	stk	24		-
elektroarbeid:				-
elektro klubbhus	rs	1		-
lampar i boksar	stk	24		-
utelys	stk	12		-
rørleggerarbeid:				-
rørlegger klubbhus	rs	1		-
diverse utomhus:				-
tilkomstvegar/park plassar	rs	1		-
gjerde rundt banen	lm	902		-
				-
BYGGETRINN 3				
oppsett av ridehall	stk	1		-
bygging av garasjeanlegg	stk	1		-
bygging av stallar	rs	1		-
uforutsett	rs	1		-