

## Tilbud/Beskrivelse skogsrydding v/steinalderbusetting Fosnstraumen

Vedlagt finner du tilbud på ordinær skogsdrift med uttak av tømmer på 155/4. Vi lager ein vanlig tømmer kontrakt med skogeier, med driftspris 163 kr/m<sup>3</sup>.

Ekstra arbeid som beskrevet i epost fra fylkeskommunen vil ha ein tilleggskostnad på ca 195.000,- eks mva som vil bli fakturert Austrheim Kommune. Dette innbefatter manuell hogst av sitka gran, taubanevinsj til høgde mellom pkt. 8 og 9. Der blir tømmer og kvist bearbeidet med hogstmaskin og lassbærer til uttransport. Hogstavfall blir kjørt gjennom flishugg og lasta i kontainer for videre transport til deponi.

Det som er avgjerande for området der vinsjen må stå, er at vi har høgde i terrenget sann at vi får pilhøgde på strekket til taubanevinsjen. Dersom ikkje området mellom pkt 8 og 9 kan nyttast, så må vi sjå nærmere på alternativ plassering av utstyr. Dersom utstyr i terreng er heilt uaktuelt, så ser eg nesten ingen andre alternativ enn helikopter drift. Utfordring med det er å finne ein plass der vi kan bearbeide tømmer og kvist, uten å krysse offentlig veg med helikopter.

Å drive tømmer og kvist fram til veg med manuelt arbeid og traktor/lette maskiner, vil kreve djup frost i lang tid. Med andre ord svært vanskelig i eit område der vi sjeldent har skikkelig frost over lang tid.

I dette tilfelle er det sitka i området som blir tatt ut. Alt virke som lauv og furu som ikkje har økonomisk verdi, blir stående igjenn.

Totalpris på jobben, er 240.000,- eks mva. Gjennom driftsavtale med skogeiger så blir ca 45.000,- dekket av det. Rest blir fakturert til kommunen. Tømmer blir målt rett etter hogst.

Håper tilbudet er av interesse.

Mvh

Tomas Lerøy

Lerøy Skog AS